

ANEXO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y CANDIDO BARACALDO CLAVIJO

ITEM	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LISTON GRANADILLO MACIZO MACHIMBRE DE 16 CM DE ANCHO Y ESPESOR 1.8 CM. Y HASTA 3.0 M DE LARGO (MADERA SECADA AL VACIO VAPOR CON UN MARGEN DE HUMEDAD DEL 12 AL 15%), PARA SER CHAZEADO Y/O PEGADO DIRECTAMENTE A LA PLACA DE CONCRETO MEDIANTE PEGANTE TIPO SIKA BOND Y SIKA PRIMER. INCLUYE EL PROCESO DE PULIDA MECANICA, MEDIANTE PULIDORA TIPO INDUSTRIAL Y LA APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR SUECO A BASE DE AGUA Y DOS MANOS DE LACA SUECA A BASE DE AGUA, DE ACABADO SEMI MATE. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL PERLAN DE TRANSICION, EL RETIRO DE SOBRANTES Y LA CORRECTA LIMPIEZA DEL SITIO UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO. Nota: En el caso de ser necesario, se incluirá la nivelación del piso.	M2	27	\$ 442.000	\$ 11.934.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDESCOBA EN LISTON GRANADILLO MACIZO DE 8 CM DE ANCHO Y ESPESOR 1.5 CM. Y HASTA 3.0 M DE LARGO (MADERA SECADA AL VACIO VAPOR CON UN MARGEN DE HUMEDAD DEL 12 AL 15%), PARA SER PEGADO Y CLAVADO DIRECTAMENTE AL MURO, MEDIANTE PEGANTE TIPO SIKA BOND Y SIKA PRIMER. INCLUYE EL PROCESO DE PULIDA MECANICA Y LA APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR SUECO A BASE DE AGUA Y DOS MANOS DE LACA SUECA A BASE DE AGUA, DE ACABADO SEMI MATE. INCLUYE EL RETIRO DE SOBRANTES Y LA CORRECTA LIMPIEZA DEL SITIO UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO.	ML	28	\$ 43.000	\$ 1.204.000
COSTO DIRECTO					\$ 13.138.000
ADMINISTRACION					\$ 1.313.800
IMPREVISTOS					\$ 394.140
UTILIDAD					\$ 394.140
19 % IVA					\$ 74.887
TOTAL					\$ 15.314.967

CANDIDO BARACALDO CLAVIJO

Contratista



RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA

Jefe de la División de Recursos Fisicos

EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA

Ordenador del Gasto (c)

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Elaborado por: Gloria Ximena Montealegre



Vo.Bo.: Tullio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras

